

# Bīstamu spēļu iekārtu demon tāža

12.05.2022.



levads

Demontētu, bīstamu elementu piemēri

Kopsavilkums

Jautājumi



# TIESISKAIS REGULĒJUMS

**MK noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”**  
(turpmāk - *Noteikumi*)

**Demontāžas darbu mērķis ir rūpēties par bērnu drošību, kā arī izpildīt likumā noteiktās prasības spēļu laukumu valdītājiem.**

MINISTRU KABINETA 2020. GADA 7. JANVĀRA NOTEIKUMI NR. 18 “SPĒĻU UN REKREĀCIJAS LAUKUMU DROŠUMA NOTEIKUMI”  
SPĒKĀ NO 17.01.2020.



**MĒRĶIS** - noteikt speciālās drošuma prasības spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, laukumiem un to novērtēšanas kārtību

\*Attiecas uz publiskajiem spēļu un rekreācijas laukumiem publiskajā ārtelpā un iekšējās

## NOSAKA:

- ▶ speciālās prasības (t.sk. drošuma prasības)
- ▶ prasības uzstādīšanai, pārbaudei un uzturēšanai
- ▶ pasākumus risku novēršanai vai mazināšanai
- ▶ spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu ražotāja, importētāja un izplatītāja pienākumus
- ▶ laukumu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumus
- ▶ tirgus uzraudzību



## NEATTIECAS UZ:

- ▶ iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājās apstākļos
- ▶ piepūšamām rotaļu iekārtām
- ▶ virvju atrakciju iekārtām
- ▶ publiskajām atrakciju iekārtām (piem., lunaparki)
- ▶ ūdens atrakciju iekārtām
- ▶ iekārtām, kuras lietojamās kompetentā uzraudzībā (piem., sporta batuti)





# TIESISKAIS REGULĒJUMS

## Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums

*10.panta pirmā daļa - (1) Publiska persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu*

Pašvaldībai nav likumisku tiesību ieguldīt savus finanšu līdzekļus citām personām piederoša īpašuma uzturēšanai. Dzīvokļu īpašniekiem piederoša mājai piesaistītā zeme ir privātīpašums, līdz ar to pašvaldībai nav tiesību ieguldīt līdzekļus privātpersonām piedroša zemesgabala labiekārtošanā (t.sk. jaunu spēļu elementu izvietošana).

Par pašvaldības līdzekļiem iespējams demontēt sliktā stāvoklī esošos elementus, kas pieder pašvaldībai, jo, ja elementi/laukums nav uzstādīts/aprīkots atbilstoši Noteikumu prasībām vai nav ievēroti citi pienākumi, kas noteikti objekta īpašniekam Noteikumos, tad atbildīgs ir objekta īpašnieks (pašvaldība).



# TIESISKAIS REGULĒJUMS

## Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

27.2 panta otrās daļas 5.punkts nosaka

*pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, bet šī panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.*

Šobrīd Rīgas valstspilsētas pašvaldībā nav spēkā esoši saistošie noteikumi, kuros būtu noteikta kārtība, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, taču šādi saistošie noteikumi ir izstrādes stadijā.

# Statistika par bērnu traumām

## 73%

2022. gada janvārī Veselības ministrijas veiktajā pētījumā (aptaujami 1002 vecāki, kuriem ir 18-49 gadi un viens vai vairāki bērni) secināts, ka 73% šo ģimeņu bērnu guvuši kāda veida traumu.

## 59%

savukārt 59% vecāku atzina, ka viņu bērnu piedzīvotās traumas smagums licis vērsties pēc palīdzības tuvākajā traumpunktā.

## 19 000

Gada laikā BKUS (Bērnu klīniskās universitātes slimnīca) palīdzību pēc dažādu traumu gūšanas meklē 19 000 bērnu.

## 170 bērniem 1 dienā

2021. gada vasarā neatliekamā medicīniskā palīdzība katru dienu bija nepieciešama 170 bērniem.

# Statistika par bērnu traumām

Latvijā traumatisms ir **otrais biežākais bērnu hospitalizēšanas iemesls un bērnu mirstības galvenais iemesls.**

## VISAUGSTĀKĀ

Salīdzinot ar situāciju Eiropas Savienībā, Latvijā ir visaugstākā bērnu mirstība no ārējiem cēloņiem līdz 4 gadu vecumam visā ES – 2014. gadā 14 gad. uz 100 000 iedzīvotāju. Vidēji ES bērnu mirstība no ārējiem cēloņiem līdz 4 gadu vecumam ir zem 5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Citās vecuma grupās Latvija paliek top 3.

## TREŠĀ

Sporta un fizisko aktivitāšu zonas ir trešā nozīmīgākā traumu gūšanas vieta aiz mājām un satiksmes.



IEVADS

# RĪGAS DOMES APSAIMNIEKOŠANĀ UN VALDĪJUMĀ ESOŠI SPĒĻU UN REKREĀCIJAS LAUKUMI **341**

## 180

Rīgas domes Īpašuma departamenta  
valdījumā, galvenokārt pie izglītības iestādēm

## 43

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta valdījumā,  
parkos, skvēros, pie ūdensmalām

## 113

Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes  
apsaimniekošanā





IEVADS

# RĪGAS DOMES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS PĀRVALDES APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠIE SPĒĻU LAUKUMI

## 113

pārņemto laukumu kopējais skaits

## 63

pārņemto spēļu laukumu skaits, kas atrodas uz Rīgas  
valstspilsētas pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem

## 50

pārņemto spēļu laukumu skaits, kas atrodas uz daudzdzīvokļu  
mājām piesaistītajiem zemesgabaliem, ar zemes piederību –  
dzīvokļu īpašnieku kopība



*Neskaitot parkos, ūdensmalās, izglītības iestāžu teritorijās esošos spēļu un sporta laukumus*




# 01.05.2021. pārņemto spēļu laukumu piemēri






## spēļu laukumi uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem (63)





spēļu laukumi uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nepiederošiem zemesgabaliem (50)

**Vizuāli sliktā stāvoklī esošajos laukumos (36) tiks demontēti tikai tie elementi, kas ir sliktā tehniskajā stāvoklī (koka konstrukcijas ir satrūdējušas, elementi ir strukturāli nestabili, iekārtu balsti ir bojāti un satrūdējuši, metāla konstrukcijām augsts korozijas risks, utt.) kuru remontdarbi ir pielīdzināmi jauna elementa uzlikšanai**





# RĪGAS DOMES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS PĀRVALDES APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠIE SPĒĻU LAUKUMI

**46**

adreses, par kurām saņemti spēļu laukumu inspektora atzinumi, līdz 2022. gada rudenim atzinumi būs saņemti par visiem 113 laukumiem

**14**

adreses, kurās demontēti bīstami elementi (līdz 2022.gada maijam)

**5**

adreses, kurās 09.05.2022. Izvietota informācija par bīstamiem elementiem, kurus plānots demontēt maijā

**31**

adreses, kurās martā un aprīlī veikti un maijā plānoti remontdarbi



# Apkaimju analīzes piemērs

/daļa no analīzes/




# IMANTA

## Apzīmējumi (TLP laukumi):

- - labā stāvoklī, TLP apsaimniekošanā esošs laukums
- - vizuāli bīstami elementi, visticamāk, tiks demontēti
- - turpmākajos gados elementi būs jāatjauno
- - iespējamās vietas jauniem laukumiem, vizuāli bīstamo, demontēto vietā
- - pārņemtās labiekārtojuma ieceres no izpilddirekcijām

## citi apzīmējumi:

- ★ - skola
- ★ - PII
- ★ - esoši nelieli laukumi pie skolām
- ★ - esoši nelieli laukumi pie PII
- ★ - citām RD struktūrvienībām esoši laukumi (t.sk. pilsētiņas)
- ★ - plānoti laukumi citām RD struktūrvienībām
- ★ - projektu ieceres (LBP, u.c. iniciatīvas)
- ★ - citi esoši laukumi/iekārtas
- ★ - citi esoši laukumi/iekārtas – vizuāli bīstami





# IMANTA

publiski pieejamu laukumu  
sasniedzamība 500m rādiusā

## Apzīmējumi:


TLP valdījumā esoši spēļu  
un rekreācijas laukumi

- - vizuāli labā stāvoklī
- - vizuāli vidējā stāvoklī (jāveic dažī  
uzlabojumi)
- - vizuāli sliktā stāvoklī

- ★ - publiski pieejami laukumi, citu RD  
struktūrvienību uzturēti laukumi

- - 500 metru rādiuss ap esošu, vizuāli  
drošu visiem publiski pieejamu  
spēļu un rekreācijas laukumu

- - 500 metru rādiuss ap atjaunojamu  
laukumu






# SKAIDROJUMS PAR SITUĀCIJU, KAD ELEMENTI/LAUKUMS PIEDER PAŠVALDĪBAI, BET ZEME – DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

## Vēsturiski – pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas gaitā:

- dzīvojamās mājas tika nodotas privatizācijai;
- pēc dzīvokļu (mājas) privatizācijas mājas uzturēšanai nepieciešamais zemesgabals, kas līdz tam bija pašvaldības īpašumā (*un uz kura dažkārt atradās pašvaldības izveidots un pašvaldības bilancē esošs spēļu laukums*) nonāca dzīvokļu īpašnieku īpašumā;
- spēļu elementi un laukums – pašvaldības īpašumā, bet zemesgabals – dzīvokļu īpašnieku īpašums.





# Laika plāns RD TLP no 01.05.2021.

**01.05.2021. – TLP pārņem  
spēļu laukumus no  
likvidētajām Rīgas pilsētas  
izpilddirekcijām**

**līdz 16.07.2021. pārņemto  
laukumu reģistrācija PTAC**

07.01.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 «Spēļu un rekreācijas  
laukumu drošuma noteikumi»





# Laika plāns RD TLP no 01.05.2021.

## 2022.gads

- IKGADĒJĀS PĀRBAUDES UN RISKU NOVĒRTĒJUMI VISIEM PĀRŅEMTAJIEM LAUKUMIEM – ATTIECĪGO DARBĪBU VEIKŠANA
- (līdz šim saņemti atzinumi par 46 laukumiem, līdz rudenim būs par visiem 113 laukumiem);
- LAUKUMU ATJAUNOŠANAS UZSĀKŠANA
- (atbilstoši pieejamam finansējumam);
- IEDZĪVOTĀJU APTAUJĀŠANA PAR IZSTRĀDĀTAJIEM LABIEKĀRTOŠANAS PRIEKŠLIKUMIEM.

## 2023.gads un turpmāk

- IKGADĒJĀS PĀRBAUDES UN RISKU NOVĒRTĒJUMI VISIEM PĀRŅEMTAJIEM LAUKUMIEM – ATTIECĪGO DARBĪBU VEIKŠANA;
- JAUNU LAUKUMU IERĪKOŠANA UZ PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠIEM ZEMESGABALIEM, PĒC IESPĒJAS TUVĀK DEMONTĒTO ELEMENTU VIETĀM;
- IEDZĪVOTĀJU APTAUJĀŠANA PAR IZSTRĀDĀTAJIEM LABIEKĀRTOŠANAS PRIEKŠLIKUMIEM.





# Normatīvie standarti, kas tiek izmantoti galvenajā ikgadējā inspekcijā

- Rotaļu aprīkojums: EN 1176-1:2018
  - Šūpoles EN 1176-2:2018
  - Slidkalniņi EN 1176-3:2018
  - Trošu ceļi EN 1176-4:2018
  - Karuseļi EN 1176-5:2008
  - Šūpošanās iekārtas EN 1176-6:2018
  - Pilnībā nožogotas iekārtas EN 1176-10:2008
  - Telpiskie tīklojumi EN 1176-11:2014
- Brīvpiekļuves sporta rīki: EN 15312:2007+A1:2010
- Mākslīgās kāpšanas sienas: EN 12572:2017 daļas 2; 3
- Skrituļošanas sporta būvju aprīkojums: EN 14974:2018
- Āra fitnesa iekārtas: EN 16630:2015
- Parkūra iekārtas: EN 16899:2016
- Pārvietojami un pastāvīgi uzstādīti Vārti: EN16579:2018
- Triecienu slāpējošās virsmas: EN 1177:2018

## Tehniskie ziņojumi:

- Rotaļu laukuma aprīkojums. Standarta un tā daļu interpretācija: CEN/TR 16396:2013
- Rotaļlaukumu un citu atpūtas un izklaides iekārtu izvietojums : CEN/TR 16879:2016
- Spēļu laukumu aprīkojums, kas pieejamas visiem bērniem: CEN/TR 16467:2013
- Spēļu laukumu Inspektoru kompetences ietvars: CEN/TR 17207:2018



# Riska novērtēšanas metode

Negadījuma iespējamība atlikušā aprīkojuma kalpošanas laikā:

|   |                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nelaimes gadījums ir gandrīz neiespējams.                                                                                                                       |
| 2 | Maz ticams, ka var notikt nelaimes gadījums: būtu nepieciešama vairāku faktoru ietekme, vai arī lietotājs pats tos izraisa, brīvprātīgi piekrīt.                |
| 3 | Vidēja iespējamība, ka var notikt nelaimes gadījums; tam nebūtu jānotiek: iespējamība atbilst 1/100 vai mazāk                                                   |
| 4 | Nelaimes gadījums ir paredzams, jo lietotāji ir pakļauti apdraudējuma situācijai visu aprīkojuma normālas izmantošanas laiku. Iespējamība ir augstāka par 1/100 |
| 5 | Nelaimes gadījuma iespējamība ir pilnīgi noteikti, un/vai iespējamība palielinās laika gaitā (ierīču nolietojšanās procesā).                                    |

Traumas smaguma pakāpes:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Nav manāms risks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 | Pēc pirmās medicīniskās apkopes (t.s. pirmā palīdzība; nav noteikts, ka jābūt tieši ārstam) trauma nekavē lietotāja darbību, kā arī neizraisa pārmērīgas sāpes, vairumā gadījumu sekas ir atgriezeniskas un pārejošas.                                                                                                                             |
| 2 | Negadījumā var būt nepieciešami NMP dienesta (neatliekamā medicīniskā palīdzība) pakalpojumi vai īslaicīga slimnīcas apmeklēšana, tomēr pilnīga hospitalizācija nav nepieciešama. Lietotāja funkcionalitāte var būt traucēta uz neilgu laiku, atlabšanas periods var aizņemt ne vairāk kā 6 mēnešus un atveseļošanās ir vairāk vai mazāk pabeigta. |
| 3 | Vairumā gadījumu nepieciešama hospitalizācija, lietotāja funkcionalitāte var būt traucēta ilgāk par 6 mēnešiem, kā arī var būt zaudēta kāda no.                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Ir vai var būt letāls rezultāts (iespējama arī smadzeņu nāve), sekas var ietekmēt reprodukcijas funkciju vai pēcnācējus. Rezultātā var zaudēt ekstremitātes un/vai to funkcijas. Trauma var novest pie vairāk kā 10% funkciju darbības traucējumiem.                                                                                               |

## Riska pārvaldība

|          |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> | Ir jāveic korektīvas darbības nekavējoties. Inspektors sazinās tieši ar pasūtītāju vai laukuma īpašnieku nekavējoties. Jānorobežo ierīce vai viss laukums, Risks ir jānovērš, pirms tiek atvērta ierīce turpmākai lietošanai. |
| <b>A</b> | Riski ir jānovērš nekavējoties.                                                                                                                                                                                               |
| <b>B</b> | Riksi būtu jānovērš, kad iespējams. Lēmums ir atkarīgs no vispārējā riska līmeņa laukumā un apsaimniekotāja/īpašnieka vēlmes pielaut un apzināties potenciālo risku.                                                          |
| <b>C</b> | Risks ir zems un neprasa tūlītēju rīcību. Novērošana.                                                                                                                                                                         |
| <b>D</b> | Risks ir ļoti zems, un neprasa rīcību. Novērošana                                                                                                                                                                             |
| -        | Nav riska                                                                                                                                                                                                                     |

|           |   |                 |   |   |   |   |
|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|
| Varbūtība | 5 | -               | B | A | X | X |
|           | 4 | -               | C | A | A | A |
|           | 3 | -               | D | B | A | A |
|           | 2 | -               | D | C | B | A |
|           | 1 | -               | - | D | C | C |
|           |   | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 |
|           |   | Traumas smagums |   |   |   |   |



# Riska novērtēšanas metode

Negadījuma iespējamība atlikušā aprīkojuma kalpošanas laikā:

|   |                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nelaiimes gadījums ir gandrīz neiespējams.                                                                                                                       |
| 2 | Maz ticams, ka var notikt nelaimes gadījums: būtu nepieciešama vairāku faktoru ietekme, vai arī lietotājs pats tos izraisa, brīvprātīgi piekrīt.                 |
| 3 | Vidēja iespējamība, ka var notikt nelaimes gadījums; tam nebūtu jānotiek: iespējamība atbilst 1/100 vai mazāk                                                    |
| 4 | Nelaiimes gadījums ir paredzams, jo lietotāji ir pakļauti apdraudējuma situācijai visu aprīkojuma normālas izmantošanas laiku. Iespējamība ir augstāka par 1/100 |
| 5 | Nelaiimes gadījuma iespējamība ir pilnīgi noteikti, un/vai iespējamība palielinās laika gaitā (ierīču nolietojšanās procesā).                                    |

Traumas smaguma pakāpes:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Nav manāms risks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 | Pēc pirmās medicīniskās apkopes (t.s. pirmā palīdzība; nav noteikts, ka jābūt tieši ārstam) trauma nekavē lietotāja darbību, kā arī neizraisa pārmērīgas sāpes, vairumā gadījumu sekas ir atgriezeniskas un pārejošas.                                                                                                                             |
| 2 | Negadījumā var būt nepieciešami NMP dienesta (neatliekamā medicīniskā palīdzība) pakalpojumi vai īslaicīga slimnīcas apmeklēšana, tomēr pilnīga hospitalizācija nav nepieciešama. Lietotāja funkcionalitāte var būt traucēta uz neilgu laiku, atlabšanas periods var aizņemt ne vairāk kā 6 mēnešus un atveseļošanās ir vairāk vai mazāk pabeigta. |
| 3 | Vairumā gadījumu nepieciešama hospitalizācija, lietotāja funkcionalitāte var būt traucēta ilgāk par 6 mēnešiem, kā arī var būt zaudēta kāda no.                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Ir vai var būt letāls rezultāts (iespējama arī smadzeņu nāve), sekas var ietekmēt reprodukcijas funkciju vai pēcnācējus. Rezultātā var zaudēt ekstremitātes un/vai to funkcijas. Trauma var novest pie vairāk kā 10% funkciju darbības traucējumiem.                                                                                               |

## Riska pārvaldība

|          |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> | Ir jāveic korektīvas darbības nekavējoties. Inspektors sazinās tieši ar pasūtītāju vai laukuma īpašnieku nekavējoties. Jānorobežo ierīce vai viss laukums, Risks ir jānovērš, pirms tiek atvērta ierīce turpmākai lietošanai. |
| <b>A</b> | Riski ir jānovērš nekavējoties.                                                                                                                                                                                               |
| <b>B</b> | Riksi būtu jānovērš, kad iespējams. Lēmums ir atkarīgs no vispārējā riska līmeņa laukumā un apsaimniekotāja/īpašnieka vēlmes pieļaut un apzināties potenciālo risku.                                                          |
| <b>C</b> | Risks ir zems un neprasa tūlītēju rīcību. Novērošana.                                                                                                                                                                         |
| <b>D</b> | Risks ir ļoti zems, un neprasa rīcību. Novērošana                                                                                                                                                                             |
| -        | Nav riska                                                                                                                                                                                                                     |

|           |   |                 |   |   |   |   |
|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|
| Varbūtība | 5 | -               | B | A | X | X |
|           | 4 | -               | C | A | A | A |
|           | 3 | -               | D | B | A | A |
|           | 2 | -               | D | C | B | A |
|           | 1 | -               | - | D | C | C |
|           |   | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 |
|           |   | Traumas smagums |   |   |   |   |



# DEMONTĒTIE ELEMENTI

**Publisku spēļu un rekreācijas laukumu valdītājs ir atbildīgs par elementu tehnisko stāvokli.**

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi" publiski pieejamu spēļu un rekreācijas laukumu valdītājs veic rotaļu iekārtu ikgadējo galveno pārbaudi kurā:

- **tieks noteikts iekārtas un laukumu vispārējais drošuma līmenis**, nosakot iekārtu, pamatu un pārklājuma vispārējo drošuma līmeni;
- **tieks pārbaudīta iekārtu funkcionalitāte un stabilitāte**, jo īpaši konstatējot bojājumus un defektus, kas radušies mantas bojāšanas dēļ, dažādu veidu nodilumu, ilgtermiņa strukturālas problēmas, iekārtas drošuma līmeņa izmaiņas un rekomendēti remontdarbi;
- **tieks veikta riska novērtēšana** – novērtēta potenciālo traumu smaguma pakāpe (augstākā riska pakāpe nozīmē potenciāli letālu iznākumu).



Piemēri



## RODODENDRU IELA 4, ZASULAUKS





RODODENDRU IELA 4, ZASULAUKS

# 2021.gada rudenī atjaunotais laukums





DZIRCIEMA IELA 37, DZIRCIEMS





PROGRESA IELA 3A, IMANTA









































































# Kopsavilkums

- **2022.gadā un 2023.gadā plānotas un tiks turpinātas bīstamo elementu demontāžas, atbilstoši sertificēta spēļu laukuma inspektora atzinumam:**
  - elementi nav tādā tehniskajā stāvoklī, lai RD TLP varētu nogaidīt un demontēt tikai tajā brīdī, kad tajā pašā vietā vai tuvumā tiks būvēts jauns laukums
  - pēc laukumu ikgadējās pārbaudes un risku novērtējuma redzams, ka negadījuma, traumas vai letāla iznākuma iespēja ir augsta, RD TLP neriskēs ar bērnu drošību, veselību un dzīvību, publiskajā ārtelpā atstājot nedrošas iekārtas.
- **2022.gadā līdz 2027.gadam jaunu laukumu ierīkošana uz pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem**
  - Rīgas attīstības programma 2022-2027 (2.mērķis «dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide», prioritātes rādītājs «iedzīvotāju īpatsvars blīvi apdzīvotajās apkaimēs (virs 50 iedz./ha), kuriem ir rotaļlaukums 500m rādiusā no dzīvesvietas»)
- **Rīgas dome vērtēs iespējamus risinājumus, lai paliktu un tiktu atbilstoši apsaimniekoti pēc iespējas vairāk spēļu laukumu. Elementi, kurus sertificēts spēļu laukumu inspektors būs atzinis par bīstamiem un kuru remontdarbu izmaksas pielīdzināmas jauna elementa izvietošanai, tiks demontēti.**

**Starp juridiskajiem šķēršļiem un ģimeņu vajadzībām jāatrod kompromiss.**



**RD TLP turpmāk izvietos informāciju par bīstamo elementu demontāžu katrā laukumā**  
*(ielaminēta A4 formāta lapa, kas uzlīmēta redzamā vietā uz kāda elementa daļas)* un informācija par laukumu demontāžas darbiem būs pieejama **[riga.lv](http://riga.lv)** un **AIC Apkaimju punktu Facebook grupās**.

## INFORMĀCIJA

### Par nolietoto elementu demontāžu laukumā Krišjāņa Barona ielā 122 korp.2, Rīgā

Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde informē, ka saskaņā ar veikto ikgadējo pārbaudi un riska novērtējumu 2022.gada maijā plānots demontēt elementu, kas neatbilst drošības standartiem un ir bīstams – «rotaļu vilciens».

Augstākais riska līmenis: A (nopietns)  
Kopīgais drošības līmeņa vērtējums: vidējs




Rīgas domes Teritorijas  
labiekārtošanas pārvalde  
Papildu informācija 80000800  
Paziņojums izvietots 09/05/2022



# Plānotais

- Vasaras sākumā būs precīza informācija par 2022.gadā atjaunojamiem laukumiem:
  - *tiks atjaunoti laukumi, kas atrodas uz pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem.*
- Vasaras sākumā būs iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana par teritoriju labiekārtošanas iecerēm, zonām, kuru labiekārtošanu RD TLP iekļaus 2023.gada budžetā
  - *šobrīd plānotais teritoriju skaits - 15*





atbildes uz saņemtajiem jautājumiem



- ***Kāpēc jādemontē, kad iespējams organizēt iespējamo remontu?***
- bīstami spēļu elementi tiek demontēti tikai tad, ja:
  - elementa konstrukcijai ir galvas, kakla, pirkstu, šalles, u.c. iesprūšanas riski, jau no ražošanas brīža, kurus nav iespējams novērst
  - elementa remontdarbu izmaksas ir pielīdzināmas jaunas iekārtas iegādei (piem., jāmaina satrupējušie balsti, elementa koka, finiera u.c. detaļas;
  - ar nelieliem uzlabojumiem (dēļa nokrāsošana, pielikšana, utt.) elements nepaliks drošāks un nevar palikt publiskajā ārtelpā (ja notiktu nelaimes gadījums atbildīgs par bīstama elementa savlaicīgu nenoņemšanu būtu tā valdītājs - pašvaldība (TLP)).
- ***Kur vērsties ar informāciju par bojātu/bīstamu spēļu laukumu inventāru?***
  - e-pasts: [riga@riga.lv](mailto:riga@riga.lv); tālr.: [80000800](tel:80000800)
- ***Kur var iegūt informāciju, kādēļ, vai tiks vietā uzstādīts cits inventārs?***
  - e-pasts: [riga@riga.lv](mailto:riga@riga.lv); tālr.: [80000800](tel:80000800)
- ***Kāpēc esošos rotaļu laukumus nevēlaties remontēt un modernizēt? Demontējot vairojas atkritumi .. izklausās nesaimnieciski un izšķērdīgi?***
  - ja iekārta ir novecojusi un neatbilst drošības standartiem, tā jādemontē un jāliek vietā jauna. RD TLP 2021. gadā atjaunoja 2 spēļu laukumus, un vairākos tika izvietoti jauni spēļu elementi, 2022. gadā arī plānots atjaunot esošus spēļu laukumus (uz pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem).



- *Kā sanāk ka padomju laikos uzstādītie laukumiņi nav bijuši bīstami visus šos 30 + gadus bet tagad kļuvuši bīstami?*
  - tikai kopš 17.01.2020. ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi", **kas nosaka publiski pieejamu spēļu laukumu valdītāju pienākumus** t.sk. katram publiski pieejamam laukumam veikt sertificēta spēļu laukuma inspektora ikgadējo galveno pārbaudi un risku novērtējumu un rīkoties atbilstoši atzinumam.
- *Vai vismaz ir plānots uzstādīt ko vietā?*
  - ja bīstami elementi tiek demontēti uz pašvaldībai piederoša zemesgabala, tad līdzvērtīgs elements tiek izvietots atpakaļ vai, ja teritorijai ir potenciāls kļūt par lielāku rekreācijas zonu, tiek izstrādāts konceptuāls priekšlikums, tiek noskaidrots iedzīvotāju viedoklis un teritorija tiks labiekārtota atbilstoši pieejamiem finanšu līdzekļiem (t.sk. Zemesgabalu iespējams labiekārtot [balso.riga.lv](http://balso.riga.lv) ietvaros).
  - Ja pašvaldībai piederoši, bīstami elementi tiek demontēti uz pašvaldībai nepiederoša zemesgabala, tad par jaunu elementu izvietošānu lemj dzīvokļu īpašnieki ar namu apsaimniekotāju.



- *Kāda ir stratēģija un plāns regulārai laukumiņu apsekošanai un remontam, lai nemaz nebūtu jānonāk līdz laukumu demontāžai? Kāda ir bijusi prakse līdz šim ar bērnu laukumiņi regulāru apsekošanu un novērtēšanu?*
  - katrai lietai ir savs kalpošanas laiks, arī spēļu iekārtām. Šobrīd spēļu laukumu inventāra ražotāju tehnoloģijas ir attīstījušās un iekārtas, atbilstoši ekspluatētas (veiktas regulāras apkopes, skrūvju pievilkšana utt.), var kalpot līdz 20 gadiem un vairāk. Spēļu iekārtas, kas šobrīd tiek demontētas ir savu laiku nokalpojušas (konstrukcijas saturpējušas, detaļas sākušas atdalīties, strukturāli nestabilas, ar bojātiem mehānismiem, utt.). Pie lielāka bērnu apmeklējuma kāda no konstrukcijām var neizturēt un iekārta var sabrukt radot nopienus draudus bērnu veselībai un dzīvībai.
  - RD TLP:
    - darbinieki veic vizuālu apsekošanu 1 x mēnesī vai biežāk, ja laukums ir bieži apmeklēts;
    - tehniskie darbinieki vairākas reizes nedēļā brauc uz katru laukumu, lai iztukšotu atkritumu tvertnes un ziņo, ja redz kādas nepilnības ar laukumu vai tā elementiem
    - ir ārpakalpojums, kas veic iekārtu regulāras pārbaudes un uzlabošanas darbus (pārbauda katru elementu, veic skrūvju pievilkšanu utt.) un operatīvi reaģē uz iesniegumiem par vandālismu, sabojātām konstrukcijām, utt.
    - ir ārpakalpojums - sertificēts spēļu laukumu inspektors, kas veic katra laukuma ikgadējo galveno pārbaudi un risku novērtējumu



- ***Kas plānots demontētā bērnu laukumiņa vietā Progresā ielā? Kas ir nepieciešams, lai uzstādīt jaunu laukumiņu?***
  - Progresā ielā 3A pašvaldība nevarēs izveidot jaunu, drošības prasībām atbilstošu laukumu. Iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki) kopā ar namu apsaimniekotāju var lemt par jauna spēļu laukuma ierīkošanu vai iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki) var lemt par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala samazināšanu un daļu no iekšpagalma nodot pašvaldībai. Vai iedzīvotājs vai biedrība var iesniegt projektu līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā par spēļu laukuma izveidošanu uz pašvaldībai piederoša zemesgabala (iesniegt pieteikumus var līdz 30.05.).
  - RD TLP:
    - vasarā veiks iedzīvotāju aptauju par izstrādātiem rekreācijas zonu variantiem, priekšlikumu pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem pie Progresā ielas 1 un pie Progresā ielas 16



Dubultu iela b/n (pie Dubultu  
ielas 20), kad. Nr.  
01001170090

turpinām Anniņmuižas parka  
(Dumbrāja iela 27) papildināšanu,  
atjaunošanu (vingrošanas elementu  
atjaunošana), kad. Nr. 01000932128


pie Progresas ielas 16,  
kad. Nr. 01000802309

Dubultu iela 5, kad.  
Nr. 01000820412


pie Progresas ielas 1, kad.  
Nr. 01000932152







Jautājumi





# Bīstamu spēļu iekārtu demon tāža

maijs, 2022

RĪGAS DOME

Komunikācijas pārvalde

RĪGAS DOME

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

[info@riga.lv](mailto:info@riga.lv)

+371 2 900 0000 [riga.lv](http://riga.lv)