Pielikums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora rīkojumam
“Par satiksmi Tīraines ielā”

Saskaņots:
RP SIA "Rīgas satiksme"
ar nosacījumiem:
Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko
Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008.
-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot un netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi.
RP SIA "Rīgas Satiksme"
Mārtiņš Plataiskalns
parakstīts elektroniski
Vecākais inženierkomunikāciju
Piesaistes inženieris
01.10.2026.

Tiraines iela
206
301
504
403
731
732
736
801
RĪGA
JELGAVA
CENTRS
80m
UZMANĪBU! SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZMAIŅAS
UZMANĪBU! UZ CEĻA STRĀDĀ
DARBUS VEIC SIA "ACBR" Rīga, Ziepniekkalna iela Nr. 21a LV-1004, tālr.:+371 67 627 782
Uzstādīt ne tālāk kā 100m pirms darbu vietas
Uzstādīt 80m pirms joslu sašaurināšanas

Saskaņojums derīgs ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora rīkojumu

Shēma ir Darbu veikšanas atļaujas neatņemama sastāvdaļa

Shēma derīga ievērojot Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumus Nr. 421

02.10.2026

Raimonds Galviņš
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departamenta
Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas
Galvenais satiksmes organizācijas speciālists (eksperts)

NOSACĪJUMI
- Darba vietu aprīkot atbilstoši LVS 77-2 un MK noteikumiem Nr.421
- Nodrošināt vietējo un operatīvo satiksmi.
- Darbu veicējam jāveic pasākumi gājēju drošībai un vides pieejamībai darbu zonā.
- Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēmā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK not. Nr.421 punkts 20)
- Nodrošināt minimālo joslas platumu 3.25m
- Nodrošināt gājēju ceļa brīvtelpu 1.50m
- Nodrošināt gājēju piekļuvi namīpašumiem
- Nodrošināt drošu piekļuvi sabiedriskā transporta pieturvietām
- Norobežojošās barjeras darbu veicējs uzstāda, ja nepieciešams norobežot ietvi no darba vietas, kas ierīkota uz brauktuves. (MK not. Nr. 421 punkts 79.1.3). Starp uzstādītajām barjerām drīkst novilkt signāllentes, attālumam starp lentes stiprinājumiem nepārsniedzot 4,0m.(MK not. Nr. 421 punkts 70.3)
- Plānotais shēmas darbības laiks - saskaņā ar kalendāro būvdarbu grafiku.
- Shēma darbojas saskaņā ar shēmu Nr.18
- Darbus veic SIA "ACBR"
- Atbildīgais būvdarbu vadītājs Dzintars Blumers
- Atbildīgais par satiksmes drošību Dzintars Blumers

BIS lietas numurs:
BIS-BL-828575-110095

Shēma Nr. 19 Lapa 1/1	IZPILDĪTĀJS:	SIA "ACBR" Ziepniekkalna iela 21a, Rīga, LV-1004 Tālrunis: 67627782 E-pasts: infor@acbr.lv		PASŪTĪTĀJS: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 Tālrunis: 67012701 E-pasts: amd@riga.lv
	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Jāņa Čakstes gatves izbūves darbi no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai
Būvdarbu vadītājs	Dz.Blumers			
Būvdarbu vadītājs	O.Siliņš			
				RASĒJUMS: Satiksmes organizācijas shēma